Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	**euro (zero/00)**		0,00
Nr. 2	**euro (zero/00)**		0,00
Nr. 3 01	Fornitura e p.o. di infissi esterni e portefinestre, ad uno o più battenti, apribili ad anta od a wasistas (anta a ribalta), compresi i sopraluce fissi, realizzati in profilati scatolari in lega di alluminio a taglio termico con trasimttanza termica minima prevista dal D.to Lgs.vo 192/2005 e D.to Lgs.vo N°311/06 e s.m.i., elettrocolorati o verniciati a fuoco nei colori RAL a scelta della Direzione Lavori, spessore non inferiore a mm 68, esecuzione del taglio termico secondo il principio delle tre camere, completi di vetrocamera termoisolante 6+15+6 (vetro di sicurezza stratificato 3+3/3+3 VISARM), meccanismo di chiusura a tre punti (alto, basso e centrale), fermavetri, guarnizioni EPDM, mostre, saliscendi, serrimi,maniglie, semplici o con serrime,cerniere, viti, minuteria varia. Gli infissi dovranno avere idoneo meccanismo di bloccaggio a finestra aperta, anche costituente elemento differente dall'infisso, battentatura multipla e dovranno garantire tenuta all'aria non inferiore alla classe V3. Gli infissi della palestra saranno dotati di meccanismo di chiusura ad arganello a fune d'acciaio . Si intendono compresi i piccoli interventi di ripristino da effettuarsi in caso di danneggiamento durante la fase di rimozione. Nel prezzo sono compresi altresì il controtelaio in acciaio zincato, le opere murarie ed ogni onere e magistero per dare il manufatto completo e funzionante a perfetta regola d'arte e corrispondente a tutte quanto rappresentato negli elaborati grafici costituenti il progetto; il tutto da far verificare ed approvare alla direzione lavori. **euro (trecentoquarantadue/24)**	mq	342,24
Nr. 4 02	F. e p.o. di coppia di maniglioni antipanico a barra orizzontale, basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi ad uno o più battenti con maniglia esterna di apertura **euro (duecentoquarantaquattro/46)**	cadauno	244,46
Nr. 5 03	Fornitura e p.o. di infissi esterni e portefinestre REI 60,con vetrata antifuoco,con certificato di omologazione, realizzati in profilati scatolari in lega di alluminio a taglio termico, trasmittanza a norma di legge, elettrocolorati o verniciati a fuoco nei colori RAL a scelta della Direzione Lavori, spessore non inferiore a mm 68, esecuzione del taglio termico secondo il principio delle tre camere, fermavetri,guarnizioni EPDM, mostre, saliscendi, serrimi,cerniere, viti, minuteria varia. Gli infissi dovranno avere battentatura multipla e dovranno garantire tenuta all'aria non inferiore alla classe V3. Nel prezzo sono compresi altresì il controtelaio in acciaio zincato, le opere murarie ed ogni onere e magistero per dare il manufatto completo e funzionante a perfetta regola d'arte; il tutto da far verificare ed approvare alla direzione lavori. Si intendono compresi i piccoli interventi di ripristino nel caso di eventuali danneggiamenti durante la fase di rimozione e tutto quanto rappresentato negli elaborati grafici allegati al presente progetto. **euro (novecentoventiotto/95)**	mq	928,95
Nr. 6 04	Sistemazione a verde di uno spazio esterno mediante piantumazione di essenze floreali e vegetazione di caratteristiche mediterranee, striscianti ed a cespuglio, secondo le indicazioni e scelte della direzione lavori. **euro (duecentocinque/35)**	mq	205,35
Nr. 7 05	Realizzazione di una rampa esterna per disabili di opportuna pendenza, piazzole di sosta, completa di parapetto in ferro zincato e verniciato di colore e geometria rettilinea e/ o curva a scelta della direzione lavori. **euro (duecentoventiquattro/90)**	ml	224,90
Nr. 8 06	Realizzazione di una pedana per il getto del peso, costituita da un cerchio di diametro pari a 2,13 m ottenuto mediante la costruzione di un cordolo in c.a., realizzazione di massetto cementizio all'interno del cordolo e finale tinteggiatura con pittura anticarbonatante di colore a scelta della direzione lavori. **euro (millequattrocentosessantasei/39)**	a corpo	1´466,39
Nr. 9 07	Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, il calo a terra del materiale, la cernita, l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale di risulta e lo smaltimento dei rifiuti speciali in discarica autorizzata. È inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. **euro (venti/43)**	mq	20,43

Data, 24/05/2013

Il Tecnico