

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
LAVORI A MISURA								
1 02	F. e p.o. di coppia di maniglioni antipanico a barra orizzontale, basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi ad uno o più battenti con maniglia esterna di apertura	SOMMANO				297,50		
2 01	Fornitura e p.o. di infissi esterni e portefinestre, realizzati in profilati scatolari in lega di alluminio a taglio termico (U <= 1,60 W/mqk), elettrocolorati o verniciati a fu ... anufatto completo e funzionante a perfetta regola d'arte; il tutto da far verificare ed approvare alla direzione lavori.	SOMMANO				13'299,82		
3 03	Fornitura e p.o. di infissi esterni e portefinestre REI 60,con vetrata antifuoco,con certificato di omologazione, realizzati in profilati scatolari in lega di alluminio a taglio ... intendono compresi i piccoli interventi di ripristino nel caso di eventuali danneggiamenti durante la fase di rimozione.	SOMMANO				3'938,79		
4 04	Sistemazione a verde di uno spazio esterno mediante piantumazione di essenze floreali e vegetazione di caratteristiche mediterranee, strisciante ed a cespuglio.	SOMMANO				1'008,00		
5 06	Realizzazione di una pedana per il getto del peso, costituita da un cerchio di diametro pari a 2,13 m ottenuto mediante la costruzione di un cordolo in c.a., realizzazione di masse ... o all'interno del cordolo e finale tinteggiatura con pittura anticarbonatante di colore a scelta della direzione lavori.	SOMMANO				186,30		
Parziale LAVORI A MISURA euro								
T O T A L E euro								
Data, 23/02/2012								
Il Tecnico								
<hr/>								
	A RIPORTARE							